

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH CIĄG PIESZO - ROWEROWY UL. WZASOWA W GOŁDAPI

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m ²]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m ³]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR(*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP			
19,00	0,11	0,28						0,00
55,00	0,13	0,97	36,00	4,38	22,56	4,38	18,18	18,18
138,00	0,23	0,13	83,00	15,17	45,95	15,17	30,78	48,96
184,00	0,14	0,23	46,00	8,68	8,41	8,41	-0,27	48,69
249,00	0,29	0,22	65,00	14,08	14,87	14,08	0,80	49,49
335,00	0,09	0,85	86,00	16,41	46,17	16,41	29,76	79,25
377,00	0,07	1,27	42,00	3,30	44,54	3,30	41,24	120,49
428,00	0,06	1,30	51,00	3,26	65,55	3,26	62,29	182,78
477,00	0,00	1,91	49,00	1,54	78,58	1,54	77,04	259,83
535,00	0,09	0,89	58,00	2,73	81,21	2,73	78,48	338,31
590,00	0,10	0,94	55,00	5,39	50,33	5,39	44,94	383,25
619,00	0,13	0,74	29,00	3,30	24,32	3,30	21,01	404,26
672,00	0,08	0,36	53,00	5,32	29,06	5,32	23,74	428,01
730,00	0,06	0,38	58,00	3,95	21,30	3,95	17,35	445,36
760,00	0,47	0,16	30,00	8,00	7,98	7,98	-0,02	445,34
790,00	0,27	0,87	30,00	11,13	15,38	11,13	4,25	449,59
819,00	0,09	0,94	29,00	5,18	26,21	5,18	21,03	470,62
890,00	0,06	0,33	71,00	5,24	45,01	5,24	39,77	510,39
924,00	0,03	0,99	34,00	1,61	22,49	1,61	20,89	531,28
948,00	0,04	0,37	24,00	0,84	16,40	0,84	15,57	546,84
RAZEM				119,49	666,33	119,20		
Nadmiar WYKOP				546,84m ³				

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP