


RZUT DACHU 1:50



Poszycie dachu wykonać z desek o maksymalnej szerokości 100 mm . Min. grubość deski – 25mm Podłoże nie powinno mieć pęknięć ani ostrych sterczących krawędzi a jego wilgotność nie powinna przekraczać 20%. Szczeliny pomiędzy deskami nie powinny przekraczać 3 mm. Deski należy łączyć tylko na krokwiach. Gonty bitumiczne położyć na warstwie papy podkładowej. Gont typu prod. OWENS CORNING gr.5mm w kolorze DRIFTWOOD.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYSPY REKREACYJNEJ WRAZ Z KŁADKĄ DLA PIESZYCH W ROŻYŃSKU MAŁYM		
Gmina Gołdap		
Inwestor: ul. Plac Zwycięstwa 14, 19 - 500 Gołdap		
Adres inwestycji: dz.ewid.26: 30: 29/5/1 19-500 Rożyńsk Mały		
BIURO OŚLUGI INWESTYCJI		
ul. Gołdapska 22, 19-500 Gołdap		
PROJEKTANT	Nr. dopr.	Podpis
mgr inż. architekt MAGDALENA BECZAK	MA/02/1/05	
mgr inż. ARKADIUSZ PAPADOPULOS	WAM/0127/P00K107	
Tytuł rysunku: RZUT DACHU		
Skala: 1:50	Data: 26.05.2012	Rysował: A.P.   Nr rys. W5