
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar

Obiekt Droga gmina nr 137041 N Botkuny - Kolniszki – Górne na odcinku od km roboczy 0+000,00 do 3+575,38 od m. Kolniszki do m. Górne

Kod CPV 45233123-7

Budowa Gmina Gołdap

Inwestor Urząd Miejski w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap

Droga gmina nr 137041 N Botkuny - Kolniszki – Górne na odcinku od km roboczy 0+000,00 do 3+575,38 od m. Kolniszki do m. Górne

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	D.01.00.00	1.0 Roboty przygotowawcze		
	D.01.01.01	1.1 Roboty pomiarowe		
1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	3,575
	D.01.02.04	1.2 Rozbiórka elementów dróg		
2		Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 4cm	m2	30,000
	D.02.00.00	2.0 Roboty ziemne		
	D.02.01.01	2.1 Wykopy		
3		Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 1km	m3	246,410
4		Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych Krotność = 6	m3	246,410
5		Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruncie kategorii I-III	m2	246,410
	D.02.03.01	2.2 Nasypy		
6		Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach	m3	2.630,300
7		Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych Krotność = 6	m3	2.630,300
8		Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych o średniej wysokości do 10m z ziemi kategorii I-II dostarczonej samochodami, przy użyciu walca wibracyjnego samojezdnego	m3	2.630,300
9		Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruncie kategorii I-III	m2	2.630,300
		3.0 Nawierzchnie		
10		Nawierzchnie gruntowe z gruntu naturalnego stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm wraz z transportem materiału - pobocza	m2	5.267,920
11		Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 10cm wraz z transportem	m3	3.324,910
12	D-05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego .Warstwa ścieralna grubości 4 cm Kod CPV: 45233250-6	m2	16.736,3
12.1		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	16.736,3
12.2		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm	m2	16.736,3
13		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	16.736,300
14		Oczyszczenie i skopienie nawierzchni	m2	16.736,300
14.1	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	16.736,30
14.2	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	16.736,30
		4.0 Odwodnienie		
15		Rury dwuścienne PRAGMA o średnicy 40cm przepustów rurowych pod zjazdami	m	69,000
16		Ścianki czołowe dla rur o średnicy 40cm przepustów rurowych pod zjazdami	ścianka	16,000
17		Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z piasku	m2	24,000
		5.0 OZNAKOWANIE PIONOWE		
18		Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2		

Droga gmina nr 137041 N Botkuny - Kolniszki – Górne na odcinku od km roboczy 0+000,00 do 3+575,38 od m. Kolniszki do m. Górne

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
			szt	4,000
19	D-07.02.01	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2 (I gen.).	szt	16
20	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60,3mm	szt	11
		6.0 PROGI ZWALNIAJĄCE		
21		Wykonanie progu zwalniającego dł 4,5m z elementów żelbetowych z elementów o wymiarach 0,7x0,5x0,3	szt	2,000