

Lp.	Podst.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1 Droga między garażami od ul. Armii Krajowej					
1	KNR 2-31 d.1 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm 65.70*4.80	m ²	315.360	
				RAZEM	315.360
2	KNR 2-31 d.1 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. - ZA DALSZE 2CM Krotność = 2 65.70*4.80	m ²	315.360	
				RAZEM	315.360
3	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km - Z ROZBIÓRKI NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ GR.5CM - DOCELOWO NA ODLEGŁOŚĆ 3KM 65.70*4.80*0.05	m ³	15.768	
				RAZEM	15.768
4	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km - ZA DALSZE 2KM Krotność = 2 65.70*4.80*0.05	m ³	15.768	
				RAZEM	15.768
5	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm - GŁĘBOKOŚĆ DOCELOWA 35CM 65.70*4.80	m ²	315.360	
				RAZEM	315.360
6	KNR 2-31 d.1 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. - ZA DALSZE 15 CM Krotność = 3 65.70*4.80	m ²	315.360	
				RAZEM	315.360
7	KNR 2-01 d.1 0211-07	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsięwziętymi 0.60 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmierzających w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km - WYWOZ ZIEMI Z KORYTOWANIA DOCELOWO NA ODLEGŁOŚĆ 3KM 65.70*7.00*0.35	m ³	160.965	
				RAZEM	160.965
8	KNR 2-01 d.1 0214-03	Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II - ZA DALSZE 2KM Krotność = 4 65.70*4.80*0.35	m ³	110.376	
				RAZEM	110.376
9	KNR 2-31 d.1 0115-01	Podbudowa z krusz. naturalnego jednowarstwowa z domieszk. ulepszej. z kruszywa łamanego 18 % - grub. warstwy po zagęszcz. 15 cm - ANALOGIA - POBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 50% - WSPÓŁCZYNNIK DO "M" KRUSZYWO ŁAMANE =2,78, POSPÓŁKA=0,36 65.70*4.50	m ²	295.650	
				RAZEM	295.650
10	KNR 2-31 d.1 0109-03	Podbudowa betonowa bez dyfuzji - grub. warstwy po zagęszczeniu 12 cm - ANALOGIA - POBUDOWA Z CHUDEGO BETONU 65.70*4.50	m ²	295.650	
				RAZEM	295.650
11	KNR 2-31 d.1 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 11.00*0.065	m ³	0.715	
				RAZEM	0.715
12	KNR 2-31 d.1 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem. piaskowej 11.0	m	11.000	
				RAZEM	11.000
13	KNR 2-31 d.1 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 65.70*4.50	m ²	295.650	
				RAZEM	295.650