SCHEMAT KONSTRUKCJI NOŚNEJ KLATKI SCHODOWEJ "B"

ŚCIANA ZACHODNIA



ŚCIANA PÓŁNOCNA



ŚCIANA WSCHODNIA



ŚCIANA POŁUDNIOWA



PRZEKRÓJ D-D



UWAGI:

- POŁĄCZENIA ELEMENTÓW DREWNIANYCH PRZENIKAJĄCYCH SIĘ WYKONAĆ JAKO CIESIELSKIE NA WREBY ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ
- WZMOCNIENIA POŁĄCZEŃ SŁUPKÓW I BELEK W NAROŻNIKACH BEZ ZASTRZAŁÓW NA OCYNKOWANE, BLASZANE ZŁĄCZA KĄTOWE "BMF" R 105 Z ZEBREM MOCOWANE NA OCYNKOWANE GWOŹDZIE KARBOWANE 4,0x75mm (LUB POŁĄCZENIE RÓWNOWAŻNE INNEGO PRODUCENTA)
- WZMOCNIENIA POŁĄCZEŃ SŁUPKÓW I BELEK W NAROŻNIKACH Z ZASTRZAŁAMI OD ZEWNĄTRZ NA OCYNKOWANE PŁYTKI PERFOROWANE 140x400x2,0mm MOCOWANE NA OCYNKOWANE GWOŹDZIE KARBOWANE 4,0x75mm (LUB POŁĄCZENIE RÓWNOWAŻNE INNEGO PRODUCENTA)
- ZAMOCOWANIE BELEK WZMOCNIENIA PODESTÓW NA WSPORNIKI TYPU "BUT" 80x120mm MOCOWANE NA NA OCYNKOWANE GWOŹDZIE KARBOWANE 4,0x40mm (LUB POŁĄCZENIE RÓWNOWAŻNE INNEGO PRODUCENTA)
- ZAMOCOWANIE STOPNI SCHODÓW DO BELEK POLICZKOWYCH NA WPUST Z ZABEZPIECZENIEM PRZED WYSUNIĘCIEM WKRĘTAMI OCYNKOWANYMI 4,0x60mm PO 4 szt. NA STOPEŃ
- ZAMOCOWANIE BELEK POLICZKOWYCH I STOLIKÓW PODESTÓW NA ŚRUBY STALOWE OCYNKOWANE Ø12 Z PODKŁADKAMI DO DREWNA 50x50x5mm (OCYNKOWANE) PO 4 szt. NA BELKĘ

DREWNO KLASY C24

SPÓŁDZIELCZE BIURO PROJEKTÓW "PROJEKT-SUWAŁKI" ● UL. KOŚCIUSZKI 79 16-400 SUWAŁKI ● tel./fax (0-87) 566 30 78
mgr inż. Dariusz KLIMKO nr upr. SUW-23/92
mgr inż. Łukasz TAUDUL-CIBACZ nr upr. SUW-1/2000

projektant: mgr inż. Dariusz KLIMKO
sprawdził: mgr inż. Łukasz TAUDUL-CIBACZ
opracował: KLATKI SCHODOWE

SCHEMAT KONSTR. KLATKI SCHOD. "B" — 1:50 — K38

PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM