

KOSZTORYS OFERTOWY

Ulica Akcjowa od km 0+000 do km 0+150 (odcinek ul. Świerkowa - Jodłowa)

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości				Jednostka	Nazwa	Ilość	Cena jedn. zł *)	Wartość zł(*)
	01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTAWCZE								
	01.01.01.	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH								
1		Wyznaczenie i odtworzenie trasy i punktów wysokościowych								
	01.02.04.	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW								
2		Rozbranie podbudowy betonowej gr 15cm								
			m2		4,00					
3		Rozbranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr 12cm								
			m2		5,85					
	01.03.02	ZABEZPIECZENIE KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH								
	02.00.00	ROBOTY PRZYGOTAWCZE								
		ROBOTY ZIEMNE								
	02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH								
4		Wykopy w gruntach nieskalistych wraz z wywiezieniem i utylizacją materiału								
			m3		615,58					
5		Wykopy w gruntach nieskalistych z przewiezieniem materiału w nasyp								
			m3		1,69					
	02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW								
6		Nasy z gruntu pochodzącego z wykopu, z wbudowaniem oraz zagęszczeniem								
			m3		1,69					
	03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO								
	03.02.01	KANALIZACJA DESZCZOWA								
7		Wykopy w gruntach nieskalistych z odwieszeniem na odkład								
			m3		11,10					
8		Wykopy mechaniczne ze złożeniem gruntu obok wykopu i ponownym zasypaniem z zagęszczeniem								
			m3		358,99					
9		Wykopy ręczne ze złożeniem gruntu obok wykopu i zasypaniem wykopu z zagęszczeniem								
			m3		19,48					
10		Obsypka rurociągu z piasku								
			m3		7,19					
11		Wykonanie kanału z rur kielichowych z PVC Ø315								
			m		62,50					
12		Wykonanie przykanałów z rur kielichowych z PVC Ø200 kl. 8,0 KN/m2								
			m		12,00					
13		Wykonanie studzienki Ø1200 mm z betonu B45 z włazem D400								
			kpl		2,00					
14		Wykonanie wpustu ulicznego 0,5 m z osadnikiem								
			kpl		4,00					
15		Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych								
			szt.		8,00					
16		Regulacja pionowa zaworów wodociągowych								
			szt.		3,00					
17		Regulacja pionowa studni telefonicznych								
			szt.		1,00					

					ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	
					PODBUDOWY	
					KORYTO, PROFLOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA	
18				Wykonanie koryta o głęb. 10 cm pod nową konst. nawierzchni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m2	1 054,43
19				Warstwa odcinająca grubości 15cm pod jezdnią zasadniczą	m2	822,53
20				Warstwa odcinająca grubości 10cm pod chodnikami	m2	207,00
				O CZYSZCZANIE I SKROPIENIE EMULSJĄ WARSTW KONSTRUKCYJNYCH		
21				Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową szybkozestwardniającą - warstwa wiążąca) - wyliczenie ilości: plany sytuacyjne i pomiar za pomocą programu MicroStation,	m2	822,53
				PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE		
22				Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, grub. 20 cm - jezdnia ulicy Akacjowej	m2	822,53
				PODBUDOWA	RAZEM	
				NAWIERZCHNIA		
				WARSTWA WIĄZĄCA I WYRÓWNAWACZA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/20 DLA RUCHU KRI		
23				Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16, grub. 5cm - ulica Jodłowa	m2	822,53
24				Warstwa ścierna z betonu asfaltowego 0/12,8 - ulica Jodłowa	m2	822,53
				ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	RAZEM	
				UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP HUMUSEM I DARNIOWANIEM W KRATĘ		
25				Humusowanie warstwą grub. 10 cm z obsianiem oraz pielęgnacją	m2	225,00
				OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
				OZNAKOWANIE POZIOME		
26				Oznakowanie poziome farbą chlorokaucukową - przejście dla pieszych	m2	9,00
				OZNAKOWANIE PIONOWE		
27				Slupki z profili otwartych wraz z fundamentem i kapturkiem zabezpieczającym - wykonanie i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	7
28				Tarcze „średnie” znaków pionowych z folia grupy I	szt.	7
				OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	RAZEM	
				ELEMENTY ULIC		
				KRAWĘŻNIKI BETONOWE		
29				Krawężnik betonowe 15x30 wystające - wys. 12cm - na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	276,60

	08.02.02	CHODNIKI I Z KOSTKI BETONOWEJ			
30		Chodniki z kostki betonowej wiłbropraszowanej szarej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm	m ²	207,00	
	08.03.01	BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE			
31		Obrzeża betonowe 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm wraz z wypełnieniem spoin	m	139,90	
	08.06.01	ZŁAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ			
32		Złazdy do posesji z kostki betonowej, wiłbropraszowanej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i podbudowie z chudego betonu gr 10cm	m ²	24,90	
		ELEMENTY ULIC		RAZEM	
		ULICA AKACJOWA		RAZEM	(2197)