

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości				Jednostka	Nazwa	Ilość	Cena jedn. zł *)	Wartość zł(*)
		01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTAWCZE								
1		45111000-8	01.01.01.	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH							
				Wyznaczenie i odtworzenie trasy i punktów wysokościowych							
2		45111000-8	01.02.04.	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW							
				Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych gr 7cm							
			01.03.02	ZABEZPIECZENIE KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH							
3				Zabezpieczenie kabli energetycznych rurami osłonowymi AROT A110PS							
				RAZEM							
			02.00.00	ROBOTY PRZYGOTAWCZE							
				ROBOTY ZIEMNE							
			02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH							
4				Wykopy w gruntach nieskalistych wraz z wywiezieniem i utylizacją materiału							
				Wykopy w gruntach nieskalistych z przewiezieniem materiału w nasyp							
5		45111000-8	02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW							
				Nasypy z gruntu pochodzącego z wykopu, z wbudowaniem oraz zagęszczeniem							
6				RAZEM							
			03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO							
			03.02.01	KANALIZACJA DESZCZOWA							
7				Wykopy w gruntach nieskalistych z odwiezieniem na oddład							
8				Wykopy mechaniczne ze złożenił gruntu obok wykopu i ponownym zasypaniem z zagęszczeniem							
9				Wykopy ręczne ze złożeniem gruntu obok wykopu i zasypaniem wykopu z zagęszczeniem							
10				Obsypka rurociągu z piasku							
11				Wykonanie kanału z rur kielichowych z PVC Φ315							
12				Wykonanie przykanałków z rur kielichowych z PVC Φ200							
13				Wykonanie studzienki Ø1200 mm z betonu B45 z włazem D400							
14				Wykonanie wpustu ulicznego 0,5 m z osadnikiem							
15				Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych							
16				Regulacja pionowa zaworów wodociągowych							

Lp.	CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka	Nazwa	Ilość	Cena jedn. zł *	Wartość zł(*)
17			Regulacja pionowa studni telefonicznych	szt.		3,00		
		04.00.00	<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>					
			<b>PODBUDOWY</b>					
		45233000-9	04.01.01	<b>KORYTO, PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA</b>				
18			Wykonanie koryta o głęb. 10 cm pod nową konst. nawierzchni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m2		724,63		
		45233000-9	04.02.01	<b>WARSTWA ODCINAJĄCA I OSACZAJĄCA</b>				
			Warstwa odcinająca grubości 15cm pod jezdnię zasadniczą	m2		541,58		
19			Warstwa odcinająca grubości 10cm pod chodnikiem	m2		106,95		
		45233000-9	04.03.01	<b>OCZYSZCZANIE I SKROPIENIE EMULSJĄ WARSTW KONSTRUKCYJNYCH</b>				
20			Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową szybkorozpadową - warstwa wiążąca) - wyliczenie ilości: plany sytuacyjne i pomiar za pomocą programu MicroStation,	m2		541,58		
		45233000-9	04.04.02	<b>PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE</b>				
21			Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, grub. 20 cm - jezdnia ulicy Jodłowej	m2		541,58		
22			<b>PODBUDOWA</b>					
		05.00.00	<b>NAWIERZCHNIA</b>					
		45233000-9	05.03.05	<b>WARSTWA WIĄZĄCA I WYRÓWNAWCA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/20 DLA RUCHU KRI</b>				
23			Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16, grub. 5cm - ulica Jaworowa	m2		541,58		
24			Warstwa ścierna z betonu asfaltowego 0/12,8 - ulica Jaworowa	m2		541,58		
		06.00.00	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
		45112000-2	06.01.01	<b>UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP HUMUSEM I DARNIOWANIEM W KRATĘ</b>				
25			Humusowanie warstwą grub. 10 cm z obsianiem oraz pielęgnacją	m2		264,10		
		07.00.00	<b>OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>					
		45233000-9	07.02.01	<b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b>				
26			Stępki z profili otwartych wraz z fundamentem i kapłukiem zabezpieczającym - wykonanie i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.		3		
27			Tarcze „średnie” znaków pionowych z folia grupy I	szt.		3		
			<b>OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>					
			<b>RAZEM</b>					

Lp.	CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości				Cena jedn. (zł *)		Wartość (zł *)
			Jednostka	Nazwa	Ilość				
		08.00.00	ELEMENTY ULIC						
		45233000-9	KRAWĘŻNIKI BETONOWE						
28				Krawężnik betonowe 15x30 wystające - wys. 12cm - na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	189,60			
		45233000-9	CHODNIKI I Z KOSTKI BETONOWEJ						
29				Chodniki z kostki betonowej wibroprasowanej szarej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm	m2	106,90			
		45233000-9	BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE						
30				Obrzeża betonowe 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	71,70			
		45233000-9	ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ						
31				Zjazdy do posesji z kostki betonowej, wibroprasowanej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i podbudowie z chudego betonu gr 10cm	m2	76,10			
			ELEMENTY ULIC RAZEM						
			ULICA JAWOROWA RAZEM (2 VHI)						