

Załącznik nr1

Załącznik nr 1

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE[m2] NASYP	ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3] NASYP	WYKOP	ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR(*)	BILANS
0,00	0,00	12,48	20,18	80,97	125,92	80,97	44,96
20,18	8,02	0,00	15,50	171,10	0,02	0,02	-171,08
35,68	14,05	0,00	3,32	65,22	0,00	0,00	-65,22
39,00	25,24	0,00	76,05	3759,74	0,04	0,04	-3759,71
115,05	73,64	0,00	15,47	772,50	0,01	0,01	-772,48
130,52	26,23	0,00	12,94	169,73	11,26	11,26	-158,47
143,46	0,00	1,74	7,20	0,13	49,58	0,13	49,45
150,66	0,03	12,03					
RAZEM			5019,39	186,84	92,42		
Nadmiar NASYP	4832,56m3						

(\*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

załącznik nr 2

załącznik nr 2

TABELA HUMUSU

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE		ODLEGŁOŚĆ		OBJĘTOŚCI	
	HUM. ISTN. [m2]	HUM. PROJ. [m2]	[m]	OBJ. HUM. ISTN. [m3]	OBJ. HUM. PROJ. [m3]	
0,00	0,00	0,00				
20,18	3,32	0,67	20,18	33,48	6,80	
35,68	3,32	0,67	15,50	51,43	10,45	
39,00	8,50	1,51	3,32	19,61	3,63	
115,05	21,24	1,51	76,05	1130,71	114,84	
130,52	8,49	0,75	15,47	230,00	17,51	
143,46	1,20	0,00	12,94	62,73	4,88	
150,66	0,00	0,00	7,20	4,32	0,00	
SUMY : HUMUS ISTNIEJĄCY[m3] = 1532,28 PROJEKTOWANY[m3] = 158,10						