

Dotyczy: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: Budowa zespołu boisk przy Szkole Podstawowej nr 3 w Goldapi.

Gmina Goldap działając w oparciu o art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.), przekazuje odpowiedzi na wniesione drogą e-mailową 17 sierpnia 2017 r., pytania:

Pytanie nr 1

W opisie technicznym jak i w przekroju podbudowy boisk (brak przekroju bieżni) występują kruszywa nie łamane , przewymiarowana grubość warstwy nośnej z kruszyw. W projekcie napisane jest ,że grunt słabo nośny a w przekroju należy zagęścić grunt do $I_s=0,97$. Czyli jednak grunt nośny. Proszę o sprecyzowanie warstw podbudowy i założeń nośności gruntu.

Odp.

Układ warstw konstrukcyjnych jak w projekcie. Z uwagi na złożone warunki gruntowe przewidziano wzmocnienie podłoża poprzez zastosowanie układu warstw konstrukcyjnych wszystkich nawierzchni wykonanych z EPDM (wiele również bieżni). Jedną z warstw stanowi podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm i gr.15cm. W zapisach SST pkt.21.4 opisane zostało, że jako **warstwę podłoża traktujemy górną warstwę kruszywa naturalnego nad geokratą** i to dla tej warstwy zakłada się osiągnięcie wymaganych wartości opisanych w projekcie.

Pytanie nr 2

Czy może być wykonana podbudowa wg przekroju stosowanego przy realizacji obiektów sportowych: grunt rodzimy , warstwa odsączająca 15 cm , warstwa z kruszywa łamanego f 31,5-63 gr. 15 cm , warstwa kruszywa łamanego f 0-31,5 gr. 5 cm , kruszywo łamane f. 0-4 gr. 2 cm do wyrównania? W przypadku jednak słabej nośności można dodać geowłókninę i geokratę wys. 10 cm w warstwie odsączającej

Odp.

Układ warstw konstrukcyjnych należy wykonać zgodnie z projektem.

Pytanie nr 3

Piłkochwyty mają za małą średnicę i przy wysokości 6 m będą mocno pracowały w tulejach co powoduje szybkie zniszczenie materiału w okolicy tulei oraz przy wiatrach mocne odchyłania od pionu. Czy zamiast słupów aluminiowych o śr 63 mm można zastosować słupy stalowe o przekroju 80x80 gr. ścianki 3mm ocynkowane i pomalowane na zielono w rozstawie co 5m skrajne 4 m ze skrajnymi stężeniami zamocowane na stałe w fundamentach? Takie rozwiązanie jest stabilniejsze i daje gwarancję długiego czasu użytkowania

Odp.

Piłkochwyty zgodnie z projektem.

Pytanie nr 4

W opisie wysokość słupów piłkochwytów jest 6 m a na rysunku przekroju 5m. Jaka należy przyjąć wysokość słupów?

Odp.

Wysokość słupów piłkochwytu powinna wynosić 5,90 m w tym 0,95 m będzie osadzone w tulei w stopie fundamentowej. Widoczna część ponad poziom gruntu wynosi więc 4,95 m.

Pytanie nr 5

Zaprojektowana jest skocznia w dal. Ale w przedmiarze nie ujęto deski do skoku w dal. Czy należy ją uwzględnić?

Odp.

Pkt 3.2 Projektu Budowlanego opisuje, że belkę odbicia stanowi biała linia malowana w kolorze białym o szer. 20cm na sztucznej nawierzchni. Nie należy uwzględniać deski do odbicia.

Pytanie 6

Czy może być panel ogrodzeniowy o drucie pionowym 5mm i dwóch drutach poziomych po 6mm?

Odp.

Ogrodzenie zgodnie z projektem.

Pytanie nr 7

czy słupy do ogrodzenia mogą być o przekroju 40x80mm?

Odp.

Ogrodzenie zgodnie z projektem.

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Jarosław Duchnowski
KIEROWNIK
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
I INWESTYCJI KOMUNALNYCH