



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



GMINA GOŁDAP
Pl. Zwycięstwa 14
19-300 GOŁDAP
woj. warmińsko-mazurskie
tel. (087) 6156000; fax 6150800
WIK-ZP.271.20.2018

Gołdap, 18.07.2018 r

wg rozdzielnika

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap”

Gmina Gołdap na podstawie art. 38 ust 2 na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 17.07.2018 r. (otrzymany mailem) udziela następujących wyjaśnień.

Treść wniosku

Wyjaśnienie, czy w zakres zamówienia wchodzi dostawa i montaż „kuli 3D” wyspecyfikowanej w dokumentacji projektowej „projekt wykonawczy branży architektonicznej- wyposażenie obiektu” pkt 6. „wyposażenie w osprzęt rehabilitacyjny”, a nie ujętej w przedmiarze robót „wyposażenie”,

Odpowiedź

W zakres zamówienia nie wchodzi dostawa i montaż kuli 3d.

Treść wniosku

Wyjaśnienie, czy w zakres zamówienia wchodzi dostawa i montaż „aquawallgym Sport Lite- 3szt.” wyspecyfikowanych w dokumentacji projektowej „projekt wykonawczy branży architektonicznej- wyposażenie obiektu” pkt 6. „wyposażenie w osprzęt rehabilitacyjny”, a nie ujętych w przedmiarze robót.

Odpowiedź

W zakres zamówienia nie wchodzi dostawa i montaż aquawallgym sport lite

Treść wniosku

Wyjaśnienie, czy w zakres zamówienia wchodzi dostawa i montaż „leżanek ceramicznych- 4szt.” wyspecyfikowanych w dokumentacji projektowej „projekt wykonawczy branży architektonicznej- wyposażenie obiektu” pkt 6 „wyposażenie w osprzęt rehabilitacyjny”, a nie ujętych w przedmiarze robót,

Odpowiedź

Wyposażenie wchodzi w zakres zamówienia – ujęte w przedmiarze branży technologia basenowa w dziale spa.

Treść wniosku

Potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zastosowania obustronnie sklejki wodoodpornej gr. 30mm przy „pokryciu dachu płaskiego na konstrukcji z drewna klejonego” dział 2.6 przedmiaru robót „budynku zakładu przyrodoleczniczego- branża architektoniczna” poz. 155 (628,20m²),

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza zastosowanie obustronnie sklejki wodoodpornej przy pokryciu dachu płaskiego na konstrukcji drewnianej.

Treść wniosku

Wyjaśnienie czy przy „pokryciu dachu stromego dachówką ceramiczną” dział 2.7 przedmiaru robót „budynku zakładu przyrodoleczniczego- branża architektoniczna” należy zastosować dwie warstwy sklejki gr. 30mm- zgodnie z projektem „przekrój A-A rys. PW- A 05” czy jedną warstwę sklejki zgodnie z przedmiarem robót (poz. 163). Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że przy w/w przekroju dla warstw „PS3” należy zastosować wełnę mineralną skalną gr. 25cm (przedmiar robót poz. 165).

Odpowiedź

W projekcie na rysunku nr pw-a 05 przekrój a-a dach stromy opisany jako ps3 ma 1 warstwę sklejki i tożsamo widnieje w przedmiarze robót. Zapis „x 2 warstwy” dotyczy papy samoprzylepnej paroizolacyjnej. Rozbieżność między projektem a przedmiarem występuje przy gr. wełny – należy zastosować wełnę zgodnie z opisem gr. 25 cm.

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Jarosław Duchnowski
KIEROWNIK
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
I INWESTYCJI KOMUNALNYCH