

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233262-3 Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego

NAZWA INWESTYCJI : Budowa chodnika w Gołdapi od ul. Malarskiej do SP nr1
ADRES INWESTYCJI : Gołdap, ul. Szkolna
INWESTOR : Gmina Gołdap
ADRES INWESTORA : 19-500 Gołdap, Plac Zwycięstwa 14
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA :

DATA OPRACOWANIA :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Budowa chodnika w Gołdapi od ul. Malarskiej do SP nr1						
1	KSNR 1 0104-03	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.045		
2	KNR 2-01 0109-04	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia	ha	0.062		
3	KNR 2-01 0111-04	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem	m ²	61.500		
4	KSNR 1 0106-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą ładowarko - spycharki	m ²	61.500		
5	KNNR 6 0803-08 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm typu POLBRUK na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	25.625		
6	KNR 2-31 1201-04 analogia	Przestawienie krawężników betonowych wystających 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	41.000		
7	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	41.000		
8	KNR 2-31 0402-01	Ława pod krawężniki z pospółki	m ³	1.845		
9	KNR 2-31 0101-01 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm	m ²	41.000		
10	KNNR 6 0104-02	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm	m ²	74.700		
11	KSNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	50.370		
12	KSNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał z odzysku	m ²	24.000		
13	KSNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	35.000		
14	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod obrzeża chodnikowe 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m	35.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KSNR 1 0104-03	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin- nym. 0.045	km km	 0.045	
				RAZEM	0.045
2	KNR 2-01 0109-04	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podsycia 0.0615	ha ha	 0.062	
				RAZEM	0.062
3	KNR 2-01 0111-04	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem 61.5	m ² m ²	 61.500	
				RAZEM	61.500
4	KSNR 1 0106-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą ładowarko - spycharki 61.5	m ² m ²	 61.500	
				RAZEM	61.500
5	KNNR 6 0803-08 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr, 8cm typu POL- BRUK na podsypce cementowo-piaskowej (0.75+0.5)*0.5*41	m ² m ²	 25.625	
				RAZEM	25.625
6	KNR 2-31 1201-04 analogia	Przestawienie krawężników betonowych wystających 20x30 cm na pod- sypce cementowo-piaskowej 41	m m	 41.000	
				RAZEM	41.000
7	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 41	m m	 41.000	
				RAZEM	41.000
8	KNR 2-31 0402-01	Ława pod krawężniki z pospółki 0.3*0.15*41	m ³ m ³	 1.845	
				RAZEM	1.845
9	KNR 2-31 0101-01 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm 41	m ² m ²	 41.000	
				RAZEM	41.000
10	KNNR 6 0104-02	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm 1.8*41.5	m ² m ²	 74.700	
				RAZEM	74.700
11	KSNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce ce- mentowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 41.5*1.80-24.33	m ² m ²	 50.370	
				RAZEM	50.370
12	KSNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce ce- mentowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał z odzysku 24	m ² m ²	 24.000	
				RAZEM	24.000
13	KSNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 41-6	m m	 35.000	
				RAZEM	35.000
14	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod obrzeża chodnikowe 20x20 cm w gruncie kat.I-II 41-6	m m	 35.000	
				RAZEM	35.000