

OPIS WARSTW:

A
- BLACHA TRAPEZOWA
- ŁATY DREWNIANE
- KROKWIE 10x20

B
- BETON WYRÓWNAWCZY
- 2xPAPA NA LEPIKU
- BETON 3cm
- STYROPIAN 10cm
- TROCINOBETON
- PŁYTA WPS NA BELKACH STALOWYCH
- TYNK ~2cm

C
- TERAKOTA
- BETON WYRÓWNAWCZY
- 2xPAPA NA LEPIKU
- BETON 2,5cm
- STYROPIAN 10cm
- TROCINOBETON
- PŁYTA WPS NA BELKACH STALOWYCH
- TYNK CEM-WAP

D
- PŁYTKI PCV
- BETON WYRÓWNAWCZY
- 1xPAPA ASFALTOWA
- PŁYTA PILŚNIOWA MIĘKKA
- 1xPAPA ASFALTOWA
- TROCINOBETON
- PŁYTA WPS NA BELKACH STALOWYCH
- TYNK ~2cm

E
- TERAKOTA
- BETON WYRÓWNAWCZY 2,5cm
- 3xPAPA ASFALTOWA NA LEPIKU
- BETON WYRÓWNAWCZY 3cm
- STYROPIAN 5cm
- GRUZOBETON 10cm
- PODSYPKA PIASKOWA 10cm

F
- LASTRICO 3cm
- BETON WYRÓWNAWCZY 3cm
- PAPA NA LEPIKU
- BETON WYRÓWNAWCZY 3cm
- GRUZOBETON 10cm
- PODSYPKA PIASKOWA 10cm

G
- LASTRICO 3cm
- BETON WYRÓWNAWCZY 3cm
- GRUZOBETON 16cm
- BETON WYRÓWNAWCZY 3cm
- 2xPAPA NA LEPIKU
- BETON 3cm
- ŻUŻLOBETON 10cm
- PODSYPKA PIASKOWA 10cm

H
- TYNK CEM-WAP
- MUR Z GAZOBETONU 12cm
- STYROPIAN 5cm
- MUR Z GAZOBETONU gr. 38cm
- TYNK-CEM-WAP

I
- TYNK CEM-WAP
- MUR Z GAZOGBETONU gr. 38cm
- TYNK-CEM-WAP

J
- TYNK CEM-WAP
- MUR Z BLOCZKÓW BETONOWYCH gr. 12cm
- STYROPIAN 5cm
- MUR Z BLOCZKÓW BETONOWYCH 38cm
- TYNK-CEM-WAP

PRZEKRÓJ C-C 1:50

UP-D.ZN w Gołdapi			Skala:	1:50
Obiekt:	Budynek szkolny		Nr rys.	
Adres:	19-500 Gołdap, ul. 1 Maja 25		Branża:	Arch.
Stadium:	Inwentaryzacja budowlana		Data:	2016.11
Architektura		Specjalność	Nr upr.:	Podpis
inż. Władysław Zajkowski		Arch. i konstr.-budow. Konstr.-budow.	Bi/419/73 SUW-108/77	
Asystent-architektura		Specjalność	Nr upr.:	Podpis
mgr inż. Leszek Zajkowski		Konstr.-bud.	SUW-51/98	