

Charakterystyka obiektu

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi Wilkasy- Zatyki o długości 1634,11m, o nawierzchni gruntowej na dz.nr geod. 73,74 obręb Zatyki, wykonanie zjazdów oraz przepustu na Rzece Dzięgielka dz. nr geod. 75. Początek opracowania przyjęto na granicy działki o nr geod. 72 (krawędź istniejącej nawierzchni żwirowej), a koniec opracowania przyjęto w końcowej części drogi na granicy działki nr geod. 14, obręb Pogorzel.

Opracowanie obejmuje:

- Roboty przygotowawcze polegające na usunięciu warstwy humusu, humus należy odwieźć na przyzmę w celu późniejszego wykorzystania (na odcinku km 0+0,00 do km 1+ 150,00)
- Roboty ziemne związane niwelacją terenu, wykonaniem wykopów, nasypów, korytowaniem pod konstrukcję nawierzchni jezdni i jej elementów (kosztorys obejmuje roboty na odcinku od początku trasy do granicy z działką nr geod. 67/4) przyjęto 70% wszystkich mas ziemnych. Nasypy z gruntu rodzimego.
- Roboty związane z wykonaniem przepustu na rzece Dzięgielka- wraz z wykonaniem nawierzchni, brukowaniem skarp i oczyszczaniem rzeki z namułu.

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1	Roboty przygotowawcze				
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	1,150	0,00	0,00
d.1	inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1,000	0,00	0,00
d.1					
Razem dział: Roboty przygotowawcze					0,00
2	Roboty ziemne (dot. wykopów i nasypów z gruntu rodzimego na odcinku km 0+0,00 do km 1+150,00- granica z dz. nr geod. 67/4)				
2.1	wykonanie wykopów i nasypów				
3	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km- wykopy urobku wg tabeli robót ziemnych 2653,92m3-1353,92m3=1300m3*0,7	m³	910,000	0,00	0,00
d.2.1					
4	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km 1353,92*0,7	m³	947,744	0,00	0,00
d.2.1					
5	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat. I-III skarpy 2158,64m2 rowy 512,85m2 2671,49*0,7	m²	1 870,043	0,00	0,00
d.2.1					
6	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II wg tabeli robót ziemnych ziemia z odkopu 1300m3*0,7	m³	910,000	0,00	0,00
d.2.1					
Razem dział: wykonanie wykopów i nasypów					0,00
2.2	Przepust na rzece Dzięgielka				
7	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi - praca w gruncie oblepiającym	m³	43,310	0,00	0,00
d.2.2					
8	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa 3,20*12*0,5	m³	19,200	0,00	0,00
d.2.2					
9	Kanały z rur polietylenowych typu PPEHD o śr. nominalnej 1000 mm 2x 12m	m	24,000	0,00	0,00
d.2.2					
10	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m³	9,230	0,00	0,00
d.2.2					
11	; skarpy wysokości 1.90 m Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z piasku	m²	12,160	0,00	0,00
d.2.2					
12	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu przepust fi 1200 20,0+20,0+2	m	80,000	0,00	0,00
d.2.2					
Razem dział: Przepust na rzece Dzięgielka					0,00
Razem dział: Roboty ziemne (dot. wykopów i nasypów z gruntu rodzimego na odcinku km 0+0,00 do km 1+150,00- granica z dz. nr geod. 67/4)					0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					0,00

Słownie: zero i 00/100 zł