MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej: GN.6640.2.426.2019

Obiekt: Przystań MOSiR - Ośrodek "Leśny Zakątek"	
Jednostka ewidencyjna gmina: 281803_4 Miasto Gołdap	pow.: gołdapski woj.: warmińsko - mazurskie
Obręb ewidencyjny: 0001 Gołdap	ARKUSZ 5
Skala mapy	1 : 500
Nazwa układu współrzędnych: prostokątnych płaskich / układu wysokości	2000/21 Kronsztadt 86
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	
Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	nie badano
Data opracowania mapy	29-08-2019r.

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne
Mirosław Niedziejko
19-400 Olecko, ul. Lelma 12
tel. 847 146-11-02 wewn. 28 i 421876
tel. 87 520 52 05, kom. 609 849 841

TECHNIK GEODETA
Niedziejko Mirosław
nazwa i imię i nazwisko wykonawcy

GEODETA UPRAWNIONY
zaświadczenie nr 6078
Andrzej Ciechanowski
nr uprawnień i podpis geodety

Niniejsza mapa sporządzona na podstawie materiałów archiwalnych i rozwarstwiania pomiaru z roku 2019.
Obciążeniami inwestycja (wykonawcy) jest zgłoszenie przed zajęciem właścicieli urządzeń podziemnych celem inwentaryzacji powykonawczej.
Poza wykazanymi na niniejszej mapie urządzeniami podziemnymi nie wyłącza się istnienia w granicach urządzeń podziemnych o których brak informacji w krokach branżowych i nie zostały odnalezione w czasie inwentaryzacji.
Uwaga! Użytki gruntowe wykazane na niniejszej mapie kobram zakłeym przedstawiają sposób użytkowania zgodny z ewidencją gruntów to dzień sporządzenia mapy.

Szkic orientacyjny
skala 1 : 10 000

STAROSTA GOŁDAPSKI
P.3818.2019.400
04.09.2019
Z up. STAROSTY
mgr inż. Ewa Baran
PODINSPEKTOR
w Wydziale Geodezji i Nieruchomości

STAROSTA GOŁDAPSKI
76 19
13.09.2019
Z up. STAROSTY
mgr inż. Karolina Jodłowska
PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU NARAD KOORDYNACYJNYCH

Łuk W39
R= 250,00
g[g]= 3,2302
t= 12,69
T= 6,34
B= 0,08
X(N)= 6023383,71
Y(E)= 7586546,70

Łuk W38
R= 250,00
g[g]= 2,7440
t= 10,78
T= 5,39
B= 0,06
X(N)= 6023405,20
Y(E)= 7586580,55

Łuk W36
R= 15,00
g[g]= 32,0642
t= 7,55
T= 3,86
B= 0,49
X(N)= 6023422,82
Y(E)= 7586630,86

Łuk W37
R= 15,00
g[g]= 57,9365
t= 13,65
T= 7,34
B= 1,70
X(N)= 6023427,53
Y(E)= 7586619,32

Łuk W34
R= 8,00
g[g]= 48,9746
t= 6,15
T= 3,24
B= 0,63
X(N)= 6023434,03
Y(E)= 7586677,56

Łuk W40
R= 250,00
g[g]= 3,0071
t= 11,81
T= 5,91
B= 0,07
X(N)= 6023356,66
Y(E)= 7586508,52

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Rejon Energetyczny Ełk
19-300 Ełk, ul. Sportowa 1, tel. (87) 6766400, fax (87) 6766410

Umowa o usługę - plikna wykonywania w m. Gołdap
(szczegółowo jak niżej)

1. Roboty ziemne w pobliżu kabli elektroenergetycznych wykonać ręcznie pod nadzorem pracownika RE Ełk.
2. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi zachować normatywne odległości zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń dokonać przekopów próbnych celem ustalenia trasy przebiegu kabli elektroenergetycznych. Kable elektroenergetyczne zabezpieczyć rurą ochronną, na długości 1m od miejsca skrzyżowania i przed zasypaniem zgłosić do odbioru w RE Ełk.
4. Grunt w pobliżu słupów energetycznych należy zabezpieczyć przed osuwaniem się.
5. 14 dni przed planowanymi przystąpieniem do robót w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych zgłosić je do wyłączenia dla ochrony BHP.
6. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotowych robót zgłosi się do RE Ełk w celu uaktualnienia niniejszego uzgodnienia.

Ełk, dnia 23.05.2019

Lampa oświetleniowa K/S Sen-III-L+Ls

Linia napowietrzna SN 15kV

Linia napowietrzna nN 0,4kV

Jez. Gołdap

Szczegół nr 5
w skali 1:100

LEGENDA:

- projektowana nawierzchnia ścieżki pieszo - rowerowej mineralno-epoksydowa wodoprzepuszczalna o gr.min.2,5cm
- projektowana nawierzchnia nieutwardzona pieszo - rowerowa z mieszanki optymalnej żwirowo-gliniastej o gr.min.10cm (teren Ls)
- projektowane krawężnie z obrzeży betonowych 8x30cm na podsypce cementowo - piaskowej
- projektowana krawężnik pobocza
- drzewa przewidziane do usunięcia
- projektowana warstwa humusu o gr.10cm (zielenice)
- projektowane skarpy
- istniejące schody przewidziane do rozbiórki
- projektowany krawężnik 15x30 na ławie betonowej C12/15
- projektowany krawężnik 15x22 na ławie betonowej C12/15
- granice terenu opracowania
- istniejące obrzeże 8x30 - do pozostawienia
- połączenie istniejące ścieżki z projektowaną ścieżką z kostki brukowej o gr.8cm o wym.ok.12x14cm z górna powierzchnia płukaną koloru czerwonego - kolor i rodzaj kostki należy dobrać do wzoru istniejącej nawierzchni ścieżki
- projektowane miejsce obsługi rowerzystów (MOR)
- istniejące słupy energetyczne
- istniejący wodociąg
- istniejące kable teletechniczne
- istniejące kable elektryczne

LEGENDA:

- Projektowany słup oświetleniowy aluminiowy, prosty typu: DAL-09/60, wysokość 9m, wysięgnik 0m/1m/2m/3m z oprawą oświetleniową LED typu: ATLANTIS,ATD09W/5000K/60/IP65/P9/SP
- Projektowana oprawa oświetleniowa LED typu: ATLANTIS,ATD09W/5000K/60/IP65/P9/SP montowana na projektowanym słupie oświetleniowym, typu: DAL-09/60
- Projektowana linia napowietrzna nN 0,4kV - przewody izolowane YAKXS 4x35mm2, - 1,5km, - projektowane słupy żelbetowe wirowane typu: SW-9/300 - 2 szt. - projektowane słupy oświetleniowe typu: DAL-09/60 - 2 szt. - projektowane słupy oświetleniowe typu: DAL-09/60 z oprawą oświetleniową LED typu: ATLANTIS,ATD09W/5000K/60/IP65/P9/SP montowana na wysięgniku 2m
- Projektowana linia napowietrzna nN 0,4kV - przewody izolowane YAKXS 4x35mm2, - 0,05km, - projektowane słupy żelbetowe wirowane typu: SW-9/300 - 1 szt. - projektowane słupy oświetleniowe typu: DAL-09/60 - 1 szt. - projektowane słupy oświetleniowe typu: DAL-09/60 z oprawą oświetleniową LED typu: ATLANTIS,ATD09W/5000K/60/IP65/P9/SP montowana na wysięgniku 2m
- Projektowana linia napowietrzna SN 15kV przewody izolowane na kołpakach izolatorowych izolatorowych, L=0,04km
- Projektowane rury osłonowe typu SRS 87/3mm przejazdy kablowe wykonane przewiertem sterowanym pod drogami, L=65
- Projektowany kabel teletechnologiczny do kamer w miejscu sprzętu, L=0,05+10%
- tab. szafka oświetleniowa SO - punkt przyłączenia dla oświetlenia do sieci oświetleniowej według Jednora Gołdap
- tab. szafka oświetleniowa drogowego - punkt przyłączenia do sieci oświetleniowej dla ulic: Mar. Ogóle

NAZWA OBIEKTU:	"Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż jeziora Gołdap"
INWESTOR:	Gmina Gołdap pl. Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap
TYTUŁ RYSUNKU:	Projekt Zagospodarowania Terenu

ADRES OBIEKTU: m.Gołdap, obręb 0001 Gołdap dz.nr:1981, 38/1, 39, 1480/1, 1480/2, 1496, 1983/2, 1980, 1970/1.

PROJEKTANT: mgr inż.Przemysław Galiński	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ: DROGOWA, WAM/0126/PWOD/10	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż.Mariusz Jamiołkowski	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ: DROGOWA, PDL/0105/POOD/14	PODPIS:
PROJEKTANT: inż. Sławomir Romanowski	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ: ELEKTRYCZNA, PDL/0104/PWOE/06	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż.Marek Podsiad	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ: ELEKTRYCZNA, WAM/0178/PWOE/14	PODPIS:
PROJEKTANT: mgr inż.arch. Tomasz Rubin	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ: ARCHITEKTURA, BL/POKK 12/03	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch.Kamila Kulik-Rubin	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ: ARCHITEKTURA, 17/PDOKK/2012	PODPIS:
DATA OPRACOWANIA: wrzesień 2019r.	SKALA RYSUNKU: 1:500	NR RYSUNKU: 2.5